

Položkový rozpočet

Revitalizace bytového domu Kardašovská

S:

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	Ceník
Díl:	1	Zemní práce				275 392,45		69,34		14,33	
1		Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2								
2		Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNĚ/ručně	m3								
3		Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně	m3								
4		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3								
5		Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3								
6		Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3								
7		Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km	m3								
8		Založení trávníku parkového drnováním v rovině	m2								
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				51 534,00		41,32		0,00	
9		Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 20/25	m3								
Díl:	5	Komunikace				14 248,00		7,49		0,00	
10		Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2								
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				1 132 816,10		9,91		0,00	
11		Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky	m2								
12		Omítka stěn tenkovrstvá silikon, zatíraná, tloušťka vrstvy 1,5 mm	m2								
13		Kontaktní nátěr pod mozaikové omítky	m2								
14		Omítka stěn mozaiková	m2								
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				25 168,13		0,03		0,00	
15		Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2								
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				5 153 713,99		111,27		0,00	
16		Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2								
17		Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2								
18		Penetrace podkladu	m2								
19		Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F plus tl.160 mm zakončená stěrkou s výztužnou tkaninou 6 ks/m2 HMOŽDINEK	m2								

20	Zateplovací systém Baumit, fasáda, EPS F tl.120 mm zakončená stěrkou s výztužnou tkaninou 6 ks/m2 HMOŽDINEK	m2								
21	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky PV 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 6 ks/m2 HMOŽDINEK	m2								
23	Zatepl.syst. Baumit, miner.desky KV 30 mm zakončená stěrkou s výztužnou tkaninou	m2								
24	Izolace suterénu Baumit XPS tl. 120 mm, bez PÚ zakončená stěrkou s výztužnou tkaninou	m2								
25	Příplatek za hmoždinky STR U 6 ks/m2	m2								
26	Zátka EPS plus šedá d=70 mm, zátka těsnicí polystyrenová	kus								
27	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2								
28	Vyrovnávací vrstva MC šířky do 15 cm	m								
29	Soklová lišta hliník KZS Baumit tl. 140 mm	m								
30	Montáž vyrovnávací vrstvy izolantem	m2								
31	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, včetně dodávky lišty	m								
	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm, mřížka ventilační PVC kulatá bílá D100	ks								
32	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou, připojovací profil	m								
Díl: 90	Přípočty				9 300,00		0,00		0,00	
33	HZS, elektromontér v tarifní třídě 8	h								
Díl: 91	Doplňující práce				12 540,00		0,00		0,00	
34	Hzs - predbezne obhlidky a revize	kompl								
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				1 293 066,45		97,31		0,00	
35	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2								
36	Pronájem lešení za den	m2								
37	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2								
38	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2								
39	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2								
40	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2								
41	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m								
42	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013	m								
43	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m	m								
Díl: 96	Bourání konstrukcí				60 304,82		0,00		49,19	
44	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2								

45		Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3								
Díl:	97	Prorážení otvorů				69 630,43		0,00		9,94	
46		Vybourání kovových zábradlí a madel	m								
47		Odsekání vnějších obkladů stěn do 2 m2	m2								
48		Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t								
49		Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t								
50		Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t								
51		Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t								
52		Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t								
53		Poplatek za skládku suti - beton	t								
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				41 665,29		0,00		0,00	
54		Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t								
55		Přesun hmot lešení samostatně budovaného	t								
Díl:	711	Izolace proti vodě				327 951,15		1,04		0,00	
56		Izolační fólie AE botament včetně lepení	m2								
57		Příplatek za plochu do 10 m2, pásy	m2								
58		těsnící pás botmanent sb 78 večně lepení	m								
59		Montáž ukončovací lišty k nopové fólii	m								
60		Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků	m2								
61		Stěrka hydroizol. proti tl.vodě dvouslož	m2								
62		Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2								
63		Bourání příček z cihel pálených	m2								
64		Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%								
Díl:	712	Živičné izolace				1 742 281,47					
65		Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m (aut.vým.)	t								
66		Úprava oplechování atiky	bm								
67		TW 75 PVC S, svislá stř. vpust' s manžetou DEKPLAN	kus								
68		VIPLANYL vnitřní koutová lišta (40x60) r.š.100mm	bm								
69		DM Ukončovací závětrný profil s okpníci r.š.250mm PZ elox	bm								
70		VIPLANYL stěnová lišta rovná r.š.70mm	bm								
71		ALKORPLAN s PES výzt. šedá 1,5 mm š.1,60m (24m2)	m2								
72		Provedení povlakové krytiny střech svařováním PVC	m2								
73		Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu soub tmelem do 200 mm	soub								

74	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m (jeřáb, výtah, vrátek)	t								
75	Separáční vrstva - FILTEK 300 g/m2 (role/100m2) tavený	m2								
76	Oprava současné hydroizolace, proříznutí vzdutých míst, zametení	soub								
77	Montáž izolace tepelné střeš plochých tl do 200 mm šrouby	m2								
78	Polystyren 70S 100mm 2000x1000	m2								
79	Polystyren 100S 100mm 2000x1000	m2								
80	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 24 m (jeřáb, výtah, vrátek)	t								
81	Zapění otvorů atiky	soub								
82	D M 4komorová budka Eco Plastics	ks								
83	INSTA-STIK rychletuhnoucí (nádobu 750ml) PU lepidl	ks								
84	DEKFOAM Pistolová pěna 750ml	ks								
85	Polyuretanový tmel PU 50 FC - šedý (600ml/bal.)	ks								
86	Torx25/300mm	ks								
87	Teleskop T 185 (500ks/balení)	ks								
88	Šroub EFHD 6,3x100 torx (GBS)	ks								
89	šroub 6,3x250	ks								
90	DM, OSB EUROSTRAND 3 tl.15mm 2500x1250 N - prodloužení atiky	m2								
91	Přesun hmot pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m (výtah)	t								
Díl:	728	Vzduchotechnika				587 230,00				
92	vzduchotechnická jednotka	ks								
93	přesun hmot vzduchotechnika	t								
94	čištění vzt potrubí včetně dezinfekce	soubor								
Díl:	764	Konstrukce klempířské				443 142,65				
95	Demontáž oplechování parapetů	m								
96	Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 500 mm	m								
97	Demontáž oplechování zdí,rš 600 mm	m								
98	Oplechování zdí včetně rohů z Al, rš 600 mm	m								
99	PREFA odpadní trouby kruhové, D 100 mm	m								
100	PREFA žlab podokapní půlkruhový, RŠ 100 mm	m								

101	Falc.krytina PREFALZ,v.8 m, svitky š.500, nad 45°-vchod	m2								
102	demontáž střešní výlez	ks								
103	d+m střešní výlez	ks								
104	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45°, z Pz plechu-vchod	m2								
105	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%								
Díl:	767	Konstrukce zámečnické			3 064 335,30		2,25		0,00	
106	Montáž zábradlí rovného z profilů do zdiva do 60kg	m								
107	Zábradlí AL + Sklo	m								
108	Dodávka a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg sušáky	kg								
109	Dodávka a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg stříšky rampy	kg								
110	Zasklení lodžii posuvnými skly v. 1,5 m, š. 5 m	ks								
111	Zasklení lodžii posuvnými skly v. 1,5 m, š. 3 m	ks								
112	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%								
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady			291 625,80		5,94		0,00	
113	Montáž podlah keram.vnější, hladké, tmel, 30x30 cm	m2								
114	Dlažba Taurus balkónová tvarovka 29,8x15 cm, Nordic	kus								
115	Dlažba Taurus 300x300x8 mm,	m2								
116	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%								
Díl:	783	Nátěry			17 200,00		0,00		0,00	
117	Nátěr vodou řed. klempíř. konstrukcí Z + 2 x, Eternal akrylátový	ks								
118	Odmaštění saponáty	ks								
119	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	ks								
Díl:	642	Okna			3 009 184,00					
120	demontáž původních výplní	bm								
121	montáž nových výplní	bm								
122	Montáž pomocí systémových pásek při rekonstrukci	bm								
123	Likvidace původních výplní	bm								
124	Otvorový výplň 1190x1570	ks								
125	Otvorový výplň 2315x1560	ks								
126	Otvorový výplň 1225x800	ks								
127	Otvorový výplň 2025x1550	ks								
128	Otvorový výplň 800x2350	ks								
129	Otvorový výplň 1930x2090 dveře hliník	ks								

130		Otvorový výplň 1200x500	ks								
131		Otvorový výplň 1535x2090 dveře hliník	ks								
132		Otvorový výplň 1045x2415	ks								
133		Otvorová výplň sklep dvojsklo + mříž	ks			168 715,00					
134		Otvorová výplň sklep dvojsklo s fólií	ks			193 198,00					
135		Bezpečnostní skla 1.NP	soubor			288 140,00					
Díl:	M21	Elektromontáže				170 564,00		0,49		0,00	
136		Hromosvod, pro bytové domy	ks								
137		Svítlidlo žárovkové + čidlo	kus								
Díl:	M22	Žaluzie				1 077 740,00					
138		Z90 Noval 119x182	ks	12,00							
139		Z90 Noval 231,5x181	ks	24,00							
140		pohon žaluzie j406 WT rts	ks	36,00							
141		Smoove Origin RTS ovladač 1 kanálový	ks	180,00							
142		lakování koncové lišty žaluzie do RAL	ks	180,00							
143		lakování vodící lišty ral	ks	360,00							
144		schránka KP1 tvar L v RAL	ks	180,00							
145		Držák DK6B schránky a žaluzie	ks	606,00							
146		držák u profilu	ks	900,00							
147		U profil pro pro zapuštění vodící lišty	ks	360,00							
148		montáž držáků a plechů	ks	30,00							
149		montáž žaluzií	ks	30,00							
150		montáž U profilů	ks	30,00							
151		el zapojení	ks	30,00							
152		doprava	ks	20,00							
Díl:	VN	Vedlejší náklady				445 400,00		0,00		0,00	
153		Vybudování, provoz, odstranění zařízení staveniště, 5 měsíce vč WC	Soubor								
154		Průzkumné práce	Soubor								
155		Finanční rezerva	Soubor								